

**CONSORCIO EMPRESARIAL GET SA DE CV**

RFC CEC080425G10 IMSS e INFONAVIT F12 11311 106  
 Calle del Carmen # 4, Col. Centro, Santa Cruz Tlaxcala, Tlax. C.P. 90640 Tel: 246 46 9 17 24  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**




CONCURSO No. FISM 2401-008  
 MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 LOCALIDAD: SECCION TERCERA  
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN  
 UBICACION: CALLE 5 DE MAYO  
 ENTRE: CALLE MEXICATZI Y CDA. 5 DE MAYO  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2024)

TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.  
 FECHA: 22 DE MAYO DE 2024  
 PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  
 63 (SESENTA Y TRES) DÍAS NATURALES  
 INICIO ESTIMADO: 27 DE MAYO DE 2024  
 TERMINACION: 28 DE JULIO DE 2024.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción del Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Precio Unitario (letra)	Importe
<b>PAVIMENTO</b>						
001	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	649.020	13.55	TRECE PESOS 55/100 M.N.	8,794.22
002	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, EN ZONAS DE AMPLIACIÓN Y BAJO LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	M3	194.700	77.77	SETENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.	15,141.82
003	ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILOMETRO, CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DE CORTES Y DEMOLICIONES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	194.700	85.07	OCHENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.	16,563.13
004	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	M2	649.020	26.62	VEINTISEIS PESOS 62/100 M.N.	17,276.91
005	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO DE 3/4" A FINOS COMPACTADA AL 95% DE P.V.S.M. (NO TEZONTLE) COMPRENDIDO ENTRE 1700 A 1900 KG/M3, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	97.350	474.87	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.	46,228.59
006	PAVIMENTO DE ADOCRETO HEXAGONAL DE 8 CM DE ESPESOR MARCA ITISA O SIMILAR CON UNA RESISTENCIA DE F'c= 280 KG/CM2, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 6 CM, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE ARENA CRIBADA PARA EL RELLENO DE LAS JUNTAS	M2	642.820	325.00	TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.	208,916.50



EMPRESA:  
**CONSORCIO EMPRESARIAL GET SA DE CV**  
 ING. EVODIO MEJÍA MELCHOR  
 ADMINISTRADOR ÚNICO



**CONSORCIO EMPRESARIAL GET SA DE CV**

RFC CEC080425G10 IMSS e INFONAVIT F12 11311 106  
 Calle del Carmen # 4, Col. Centro, Santa Cruz Tlaxcala, Tlax. C.P. 90640 Tel: 246 46 9 17 24  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONCURSO No. FISM 2401- 008  
 MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 LOCALIDAD: SECCION TERCERA  
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN  
 UBICACION: CALLE 5 DE MAYO  
 ENTRE: CALLE MEXICATZI Y CDA. 5 DE MAYO  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2024)

FECHA: 22 DE MAYO DE 2024  
 PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  
 63 (SESENTA Y TRES) DÍAS NATURALES  
 INICIO ESTIMADO: 27 DE MAYO DE 2024  
 TERMINACION: 28 DE JULIO DE 2024.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción del Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Precio Unitario ( letra)	Importe
	ENTRE LOS ADOCRETOS, BARRIDO DE LOS EXCEDENTES DE ARENA, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.					
007	CINTURONES DE CONCRETO SIMPLE DE 10X30CM CON UNA RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2, EXCAVACION, RELLENOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACABADO EN SU SUPERFICIE PULIDC FINO CON VOLTEADOR, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	ML	49.000	197.39	CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.	9,672.11
	<b>Total de PAVIMENTO</b>		<b>1.000</b>	<b>322,593.28</b>		<b>322,593.28</b>
	<b>** TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. **</b>					
	<b>GUARNICIONES</b>					
008	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	74.658	13.55	TRECE PESOS 55/100 M.N.	1,011.62
009	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	49.760	77.77	SETENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.	3,869.84
010	CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA, REFORZADA DE 50 CM DE ALTURA, PARA GUARNICIONES; INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES DE MADERA PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, SEPARADORES DE MADERA, PUNTALES PARA ALINEAMIENTO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, P.U.O.T.	ML	329.480	55.70	CINCUENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.	18,352.04
011	RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TENDIDO, NIVELADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS	M3	8.800	104.43	CIENTO CUATRO PESOS 43/100 M.N.	918.98

  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**2021-2024**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

EMPRESA:  
**CONSORCIO EMPRESARIAL GET SA DE CV**  
 ING. EVODIO MEJÍA MELCHOR  
 ADMINISTRADOR ÚNICO

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**2021-2024**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

**CONSORCIO EMPRESARIAL GET SA DE CV**

RFC CEC080425G10 IMSS e INFONAVIT F12 11311 106  
 Calle del Carmen # 4, Col. Centro, Santa Cruz Tlaxcala, Tlax. C.P 90640 Tel: 246 46 9 17 24  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**


CONCURSO No. FISM 2401- 008  
 MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 LOCALIDAD: SECCION TERCERA  
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN  
 UBICACION: CALLE 5 DE MAYO  
 ENTRE: CALLE MEXICATZI Y CDA. 5 DE MAYO  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2024)


FECHA: 22 DE MAYO DE 2024  
 PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  
 63 (SESENTA Y TRES) DÍAS NATURALES  
 INICIO ESTIMADO: 27 DE MAYO DE 2024  
 TERMINACION: 28 DE JULIO DE 2024.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción del Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Precio Unitario ( letra)	Importe
012	GUARNICIONES DE SECCIÓN 0.12X0.20X0.50 MTS. DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO, RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45°, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	164.740	308.88	TRESCIENTOS OCHO PESOS 88/100 M.N.	50,884.89
<b>Total de GUARNICIONES</b>			<b>1.000</b>	<b>75,037.37</b>		<b>75,037.37</b>
<b>** SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **</b>						
<b>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>						
013	RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, INCLUYE; CAMBIO DE TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.000	4,488.27	CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.	8,976.54
014	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, RETIRO, REPOSICION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.000	1,060.46	UN MIL SESENTA PESOS 46/100 M.N.	1,060.46
015	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, PARA DESPLANTE DE MURO DE PIEDRA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	M3	198.950	77.77	SETENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.	15,472.34
016	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR DE UN F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	30.800	160.00	CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.	4,928.00
017	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5 INCLUYE: MANO DE OBRA; ACARREO	M3	69.150	1,860.00	UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.	128,619.00

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 OBRAS PÚBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

EMPRESA:  
**CONSORCIO EMPRESARIAL GET SA DE CV**  
 ING. EVODIO MEJÍA MELCHOR  
 ADMINISTRADOR ÚNICO

**CONSORCIO EMPRESARIAL GET SA DE CV**

RFC CEC080425G10 IMSS e INFONAVIT F12 11311 106  
 Calle del Carmen # 4, Col. Centro, Santa Cruz Tlaxcala, Tlax. C.P. 90640 Tel: 246 46 9 17 24  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONCURSO No. FISM 2401- 008  
 MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 LOCALIDAD: SECCION TERCERA  
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN  
 UBICACION: CALLE 5 DE MAYO  
 ENTRE: CALLE MEXICATZI Y CDA. 5 DE MAYO  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2024)

FECHA: 22 DE MAYO DE 2024  
 PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  
 63 (SESENTA Y TRES) DÍAS NATURALES  
 INICIO ESTIMADO: 27 DE MAYO DE 2024  
 TERMINACION: 28 DE JULIO DE 2024.

CATALOGO DE CONCEPTOS						
Clave	Descripción del Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Precio Unitario ( letra)	Importe
018	LIBRE, TRAZO, NIVELACIÓN, ELEVACIONES, ACABADOS, LIMPIEZA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MATERIALES. RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TENDIDO, NIVELADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS.	M3	97.200	104.43	CIENTO CUATRO PESOS 43/100 M.N.	10,150.60
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO N-12 DE 15" DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUYE: JUNTA HERMETICA, AFINE DE CEPAS, ACOSTILLADO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.740	1,300.00	UN MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.	10,062.00
020	TALA DE ARBOL HASTA DE 15 M DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.000	1,449.60	UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.	1,449.60
021	RETIRO DE TACONES CON MEDIOS MECANICOS, UTILIZANDO MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.000	3,390.29	TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS 29/100 M.N.	3,390.29
022	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRLANTES FUERA DE LA OBRA	M2	649.020	14.06	CATORCE PESOS 06/100 M.N.	9,125.22
	<b>Total de TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>		1.000	193,234.05		193,234.05
	<b>** CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. **</b>					
	<b>Total de</b>		1.000	590,864.70		590,864.70
	<b>** QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **</b>					
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>					590,864.70
	<b>** QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **</b>					



Impuesto Total 94,538.35 685,403.05

**\*\* SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 05/100 M.N. \*\***

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 OBRAS PÚBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

EMPRESA:  
**CONSORCIO EMPRESARIAL GET SA DE CV**  
 ING. EVODIO MEJÍA MELCHOR  
 ADMINISTRADOR ÚNICO



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO NO. FISM 2401- 008  
 MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 LOCALIDAD: SECCION TERCERA  
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN  
 UBICACION: CALLE 5 DE MAYO  
 ENTRE: CALLE MEXICATZI Y CDA. 5 DE MAYO

FECHA: 22 DE MAYO DE 2024  
 PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  
 63 (SESENTA Y TRES) DÍAS NATURALES  
 INICIO ESTIMADO: 27 DE MAYO DE 2024  
 TERMINACION: 28 DE JULIO DE 2024.

CATALOGO DE CONCEPTOS					
Clave	Descripción del Concepto	Uni	Cantidad	P. U.	Importe

PAVIMENTO

001	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	649.02	14.03	9,105.75
002	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, EN ZONAS DE AMPLIACIÓN Y BAJO LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	M3	194.70	80.27	15,628.57
003	ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILOMETRO, CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DE CORTES Y DEMOLICIONES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	194.70	89.68	17,460.70
004	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	M2	649.02	32.21	20,904.93
005	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO DE 3/4" A FINOS COMPACTADA AL 95% DE P.V.S.M. (NO TEZONTLE) COMPRENDIDO ENTRE 1700 A 1900 KG/M3, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	97.38	521.38	50,756.34
006	PAVIMENTO DE ADOCRETO HEXAGONAL DE 8 CM DE ESPESOR MARCA ITISA C SIMILAR CON UNA RESISTENCIA DE F'c= 280 KG/CM2, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 6 CM, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE ARENA CRIBADA PARA EL RELLENO DE LAS JUNTAS ENTRE LOS ADOCRETOS, BARRIDO DE LOS EXCEDENTES DE ARENA, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	642.82	338.00	217,273.16



IRWING YAIR LÓPEZ JUÁREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 PÁG.: 1

COMERCIALIZADORA LOJI  
 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS S.A.S DE C.V  
 AQUILES SERDAN 802 B APIZACA TLAXCALA C.P90300, CORREO  
 Corp.jrz.asociados@hotmail.com

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO NO. FISM 2401- 008  
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
LOCALIDAD: SECCION TERCERA  
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN  
UBICACION: CALLE 5 DE MAYO  
ENTRE: CALLE MEXICATZI Y CDA. 5 DE MAYO

FECHA: 22 DE MAYO DE 2024  
PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  
63 (SESENTA Y TRES) DÍAS NATURALES  
INICIO ESTIMADO: 27 DE MAYO DE 2024  
TERMINACION: 28 DE JULIO DE 2024.

CATALOGO DE CONCEPTOS					
Clave	Descripción del Concepto	Uni	Cantidad	P. U.	Importe
	INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.				
007	CINTURONES DE CONCRETO SIMPLE DE 10X30CM CON UNA RESISTENCIA DE F'c=200 KG/CM2, EXCAVACION, RELLENOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACABADO EN SU SUPERFICIE PULIDO FINO CON VOLTEADOR, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	ML	49.00	195.47	9,578.03
	TOTAL DE PAVIMENTO		1.00	340,707.48	340,707.48
	<b>GUARNICIONES</b>				
008	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	74.66	14.03	1,047.48
009	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	49.76	120.26	5,984.14
010	CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA REFORZADA DE 50 CM DE ALTURA, PARA GUARNICIONES; INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES DE MADERA PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, SEPARADORES DE MADERA, PUNTALES PARA ALINEAMIENTO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, P.U.O.T.	ML	329.48	61.19	20,160.88
011	RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TENDIDO, NIVELADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS.	M3	8.80	112.21	987.45
012	GUARNICIONES DE SECCIÓN 0.12X0.20X0.50 MTS. DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO, RESISTENCIA NORMAL F'c= 150 KG/CM2, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10	ML	164.74	327.63	53,973.77



OBRAS PÚBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



IRWING YAIR LÓPEZ JUÁREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
PAG.: 2

COMERCIALIZADORA LOJI

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS S.A.S DE C.V  
AQUILES SERDAN 802 B APIZACO TLAXCALA C.P90300, CORREO  
Corp: jrz.asociados@hotmail.com

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO NO. FISM 2401- 008  
 MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 LOCALIDAD: SECCION TERCERA  
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN  
 UBICACION: CALLE 5 DE MAYO  
 ENTRE: CALLE MEXICATZI Y CDA. 5 DE MAYO

FECHA: 22 DE MAYO DE 2024  
 PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  
 63 (SESENTA Y TRES) DÍAS NATURALES  
 INICIO ESTIMADO: 27 DE MAYO DE 2024  
 TERMINACION: 28 DE JULIO DE 2024.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción del Concepto	Uni	Cantidad	P. U.	Importe
	CM, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45°, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.				
	TOTAL DE GUARNICIONES		1.00	82,153.72	82,153.72
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
013	RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, INCLUYE: CAMBIO DE TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	4,665.79	9,331.58
014	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, RETIRO, REPOSICION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1,084.51	1,084.51
015	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, PARA DESPLANTE DE MURO DE PIEDRA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	M3	199.95	80.27	15,969.72
016	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR DE UN FC=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	30.80	164.46	5,065.37
017	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5 INCLUYE: MANO DE OBRA; ACARREO LIBRE, TRAZO, NIVELACIÓN, ELEVACIONES, ACABADOS, LIMPIEZA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M3	69.15	1,971.18	136,307.10
018	RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TENDIDO, NIVELADO, INCORPORACIÓN DE	M3	97.20	113.52	11,034.14

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

IRWING YAIR LÓPEZ JUÁREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 PÁG.: 3  
 COORDINADORA LOJI  
 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS S.A.S DE C.V  
 AQUILES SERDAN 802 B APIZACO TLAXCALA C.P90300, CORREO  
 Corp.jrz.asociados@hotmail.com

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.




DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO NO. FISM 2401- 008  
 MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 LOCALIDAD: SECCION TERCERA  
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN  
 UBICACION: CALLE 5 DE MAYO  
 ENTRE: CALLE MEXICATZI Y CDA. 5 DE MAYO

FECHA: 22 DE MAYO DE 2024  
 PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  
 63 (SESENTA Y TRES) DÍAS NATURALES  
 INICIO ESTIMADO: 27 DE MAYO DE 2024  
 TERMINACION: 28 DE JULIO DE 2024.

CATALOGO DE CONCEPTOS					
Clave	Descripción del Concepto	Uni	Cantidad	P. U.	Importe
	AGUA, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS.				
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO N-12 DE 15" DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUYE: JUNTA HERMETICA, AFINE DE CEPAS, ACOSTILLADO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.74	1,376.85	10,656.82
020	TALA DE ARBOL HASTA DE 15 M DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	1,883.21	1,883.21
021	RETIRO DE TACONES CON MEDIOS MECANICOS, UTILIZANDO MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	3,617.50	3,617.50
022	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA	M2	649.02	14.38	9,332.91
	TOTAL DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		1.00	204,282.86	204,282.86
	TOTAL DE		1.00	627,144.06	627,144.06
	SUBTOTAL DE PRESUPUESTO				627,144.06
				IMPUESTO TOTAL	100,343.05
					727,487.11

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 OBRAS PÚBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

IRWING YAIR LOPEZ JUÁREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 PÁG.: 4

COMERCIALIZADORA LOJI  
 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS S.A.S DE C.V  
 AQUILES SERDAN 802 B APIZACO TLAXCALA C.P90300, CORREO  
 Corp.jrz.asociados@hotmail.com



**MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO**

CONCURSO No. FISM 2401-008  
 MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 LOCALIDAD: SECCION TERCERA  
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN  
 UBICACION: CALLE 5 DE MAYO  
 ENTRE: CALLE MEXICATZI Y CDA. 5 DE MAYO

FECHA: 22 DE MAYO DE 2024  
 PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  
 63 (SESENTA Y TRES) DÍAS NATURALES  
 INICIO ESTIMADO: 27 DE MAYO DE 2024  
 TERMINACION: 28 DE JULIO DE 2024.  
 Hoja: 1

CATALOGO DE CONCEPTOS					
Clave	Descripción del Concepto	Uni	Cant.	Precio U.	Importe

**PAVIMENTO**

001	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	649.02	14.86	9,644.44
002	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, EN ZONAS DE AMPLIACIÓN Y BAJO LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE INCLUYE: MANO D OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	M3	194.70	81.38	15,844.69
003	ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILOMETRO, CON CARGA MECÁNICA D MATERIALES PRODUCTO DE L EXCAVACIÓN, DE CORTES Y DEMOLICIONES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	194.70	89.91	17,505.48
004	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS, INCORPORACIÓN D AGUA PARA SU COMPACTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	M2	649.02	33.08	21,469.58
005	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO DE 3/4" A FINOS COMPACTADA AL 95% DE P.V.S.M. ( TEZONTLE) COMPRENDIDO ENTRE 1700 A 1900 KG/M3, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	97.35	550.86	53,626.22
006	PAVIMENTO DE ADOCRETO HEXAGONAL DE 8 CM DE ESPESOR MARCA ITISA O SIMILAR CON UNA RESISTENCIA DE F´C= 280 KG/CM2, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 6 CM, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE ARENA CRIBADA PARA EL RELLENO DE LAS JUNTAS ENTRE LOS ADOCRETOS, BARRIDO DE LOS EXCEDENTES DE ARENA, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	M2	642.82	364.46	234,282.18

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

CARLOS VÁSQUEZ HERNÁNDEZ  
 Representante Legal

**MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO**

CONCURSO No. FISM 2401-008  
 MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 LOCALIDAD: SECCION TERCERA  
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN  
 UBICACION: CALLE 5 DE MAYO  
 ENTRE: CALLE MEXICATZI Y CDA. 5 DE MAYO

FECHA: 22 DE MAYO DE 2024  
 PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  
 63 (SESENTA Y TRES) DÍAS NATURALES  
 INICIO ESTIMADO: 27 DE MAYO DE 2024  
 TERMINACION: 28 DE JULIO DE 2024.  
 Hoja: 2

CATALOGO DE CONCEPTOS					
Clave	Descripción del Concepto	Uni	Cant.	Precio U.	Importe
007	CINTURONES DE CONCRETO SIMPLE DE 10X30CM CON UNA RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, EXCAVACION RELLENOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACABADO EN SU SUPERFICIE PULIDO FINO CON VOLTEADOR, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	ML	49.00	208.86	10,234.14
<b>Total de PAVIMENTO</b>			1.00	362,606.73	362,606.73
<b>** TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 73/100 M.N. **</b>					
<b>GUARNICIONES</b>					
008	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	74.65	14.86	1,109.30
009	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	49.76	85.18	4,238.56
010	CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA REFORZADA DE 50 CM DE ALTURA, PARA GUARNICIONES; INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES DE MADERA PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, SEPARADORES DE MADERA, PUNTALES PARA ALINEAMIENTO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, P.U.O.T.	ML	329.48	59.64	19,650.19
011	RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TENDIDO, NIVELADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS.	M3	8.80	118.12	1,039.46
012	GUARNICIONES DE SECCIÓN 0.12X0.20X0.50 MTS. DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO, RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45°, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE	ML	164.74	327.68	53,982.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENTIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

CARLOS VASQUEZ HERNANDEZ  
 Representante Legal

**MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO**

CONCURSO No. FISM 2401-008  
 MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 LOCALIDAD: SECCION TERCERA  
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN  
 UBICACION: CALLE 5 DE MAYO  
 ENTRE: CALLE MEXICATZI Y CDA. 5 DE MAYO

FECHA: 22 DE MAYO DE 2024  
 PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  
 63 (SESENTA Y TRES) DÍAS NATURALES  
 INICIO ESTIMADO: 27 DE MAYO DE 2024  
 TERMINACION: 28 DE JULIO DE 2024.  
 Hoja: 3

CATALOGO DE CONCEPTOS					
Clave	Descripción del Concepto	Uni	Cant.	Precio U.	Importe
OBRA, P.U.O.T.					
Total de GUARNICIONES			1.00	80,019.51	80,019.51
** OCHENTA MIL DIECINUEVE PESOS 51/100 M.N. **					
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS					
013	RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, INCLUYE; CAMBIO DE TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	5,042.17	10,084.34
014	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, RETIRO, REPOSICION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1,118.48	1,118.48
015	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, PARA DESPLANTE DE MURO DE PIEDRA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	M3	198.95	81.38	16,190.55
016	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR DE UN F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	30.80	173.66	5,348.73
017	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5 INCLUYE: MANO DE OBRA; ACARREO LIBRE, TRAZO, NIVELACIÓN, ELEVACIONES, ACABADOS, LIMPIEZA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M3	69.15	1,919.56	132,737.57
018	RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TENDIDO, NIVELADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS.	M3	97.20	116.00	11,275.20
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO N-12 DE 15" DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUYE JUNTA HERMETICA, AFINE DE CEPAS, ACOSTILLADO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	ML	7.74	1,344.12	10,403.49

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOY INTERNO  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOY INTERNO  
 EFICIENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOY INTERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOY INTERNO

CARLOS VÁSQUEZ HERNÁNDEZ  
 Representante Legal


TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

**MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO**


CONCURSO No. FISM 2401-008  
 MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 LOCALIDAD: SECCION TERCERA  
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN  
 UBICACION: CALLE 5 DE MAYO  
 ENTRE: CALLE MEXICATZI Y CDA. 5 DE MAYO

FECHA: 22 DE MAYO DE 2024  
 PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  
 63 (SESENTA Y TRES) DÍAS NATURALES  
 INICIO ESTIMADO: 27 DE MAYO DE 2024  
 TERMINACION: 28 DE JULIO DE 2024.  
 Hoja: 4

CATALOGO DE CONCEPTOS					
Clave	Descripción del Concepto	Uni	Cant.	Precio U.	Importe
	PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
020	TALA DE ARBOL HASTA DE 15 M DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	2,455.76	2,455.76
021	RETIRO DE TACONES CON MEDIOS MECANICOS, UTILIZANDO MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	3,541.72	3,541.72
022	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA	M2	649.02	15.63	10,144.18
	<b>Total de TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>		1.00	203,297.02	203,297.02
	** DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. **				
	<b>Total de</b>		1.00	645,923.26	645,923.26
	** SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 26/100 M.N. **				
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>				645,923.26
	** SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 26/100 M.N. **				
				<b>Impuesto</b>	103,347.72
				<b>Total</b>	749,270.98
	** SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 98/100 M.N. **				



**OPRAS PUBLICAS  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**PREFECTURA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**TESORERIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

**CARLOS VASQUEZ HERNANDEZ**  
 Representante Legal